

神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带
公共厕所施工劳务协作工程量清单（报价表）

采购人： 广安交投神龙置业有限公司（盖章）



报价单位： _____（盖章）

报价日期： ____年__月__日

神龙山组团市政设施建设工程—活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作工程量清单（报价表）

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位：元



厕所一

一、砌筑工程

序号	项目名称	项目特征描述	工作内容	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价（含3%税）	
								控制单价	金额合计
1	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15烧结普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 3. 满足设计及规范要求	清理基槽及基坑、完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、砂浆的制作及运输、砂浆的转运（50m以内）、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除页岩多孔砖、水泥、砂材料外等全费用。	在设计范围内，按体积计算。	m ³	2.32	180.99	419.90
2	页岩多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、砂浆的制作及运输、砂浆的转运、砌砖、场内材料转运、外墙单面原浆勾缝、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除页岩多孔砖、水泥、砂材料外等全费用。	在设计范围内，按体积计算。	m ³	30	188.77	5663.10
3	页岩空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU5页岩空心砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、砂浆的制作及运输、砂浆的转运、砌砖、场内材料转运、外墙单面原浆勾缝、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除页岩空心砖、水泥、砂材料外等全费用。	在设计范围内，按体积计算。	m ³	18.16	209.33	3801.43
4	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：钢丝网 2. 加固方式：满足设计要求	劳务协作单位提供完成该项工作所需的材料及运输、钢丝网的铺贴及加固、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内，按面积计算。	m ²	25.2	13.23	333.40
5	女儿墙砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、砂浆的制作及运输、砂浆的转运、砌砖、场内材料转运、外墙单面原浆勾缝、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除页岩多孔砖、水泥、砂材料外等全费用。	在设计范围内，按体积计算。	m ³	2.35	188.77	443.61
二、混凝土及钢筋混凝土工程									
6	C15混凝土垫层浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。（混凝土输送甲方负责）	单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内，按体积计算。	m ³	9.7	63.78	618.67

神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作 工程量清单（报价表）



单位：元

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】		单位：元							
序号	项目名称	项目特征描述	工作内容	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价（含3%税）	
								控制单价	金额合计
7	垫层模板	1. 构件类型：垫层 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	13.54	36.60	495.56
8	C30混凝土带形基础浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。（混凝土输送甲方负责）	单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内，按体积计算。	m ³	2.9	58.33	169.16
9	带形基础模板	1. 构件类型：带形基础 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	9.66	54.92	530.53
10	C30混凝土独立基础浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。（混凝土输送甲方负责）	单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内，按体积计算。	m ³	29.13	48.10	1401.15

神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公厕所施工劳务协作 工程量清单（报价表）



工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位：元

序号	项目名称	项目特征描述	工作内容	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价（含3%税）	
								控制单价	金额合计
11	独立基础板	1. 构件类型：独立基础 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板投标综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内内外运输、清理模板粘结物及场内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	45.48	58.68	2668.77
12	C30混凝土矩形柱浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、完工料清等全部图示工作内容。（混凝土输送甲方负责）	单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内，按体积计算。	m ³	8.8	66.38	584.14
13	矩形柱模板	1. 构件类型：矩形柱 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板投标综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内内外运输、清理模板粘结物及场内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	70.55	59.06	4166.68
14	C30混凝土基础梁浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、完工料清等全部图示工作内容。（混凝土输送甲方负责）	单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内，按体积计算。	m ³	22.2	52.42	1163.72

神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作

工程——活力型防护绿带公共厕所施工工程量清单（报价表）

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位：元

序号	项目名称	项目特征描述	工作内容	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价（含3%税）	
								控制单价	金额合计
15	基础梁模板	1. 构件类型：基础梁 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及场内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	219.61	56.18	12337.69
16	女儿墙、矮墙压顶混凝土浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内，按体积计算。	m ³	1.47	71.13	104.56
17	女儿墙、矮墙压顶模板	1. 构件类型：女儿墙、矮墙压顶模板 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及场内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	14.74	59.78	881.16
18	C30混凝土有梁板浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。（混凝土输送甲方负责）	单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内，按体积计算。	m ³	52.08	53.79	2801.38

神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公厕所施工劳务协作 工程量清单（报价表）

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位：元

序号	项目名称	项目特征描述	工作内容	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价（含3%税）	
								控制单价	金额合计
19	有梁板模板	1. 构件类型：有梁板 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	450.17	59.46	26767.11
20	散水	1. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C20商品砼 2. 面层厚度：60mm厚C20细石砼 3. 图集：18J12-7-1 4. 满足设计及规范要求	地基夯实、完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、混凝土运输、浇筑、振捣、养护、场内材料转运、变形缝的制作、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除混凝土、细石混凝土材料外等全费用。	在设计范围内，按实际水平投影面积计算。	m ²	39.96	18.30	731.27
21	散水模板	1. 构件类型：散水 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	13.36	36.60	488.98
22	排水沟	1. 垫层材料种类、厚度：100mmC10商品砼 2. 沟壁：M6水泥砂浆砌筑 3. 图集：18J12-4-1 4. 满足设计及规范要求	人工挖土、地基夯实、完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、混凝土运输、浇筑、振捣、养护、砂浆的制作及运输、运砖、砌砖、沟盖板砖铁篦子的运输及安装、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除混凝土、砂、水泥、砖、沟盖板砖铁篦子材料外等全费用。	在设计范围内，按长度以米计算	m	70.6	83.31	5881.69

神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作



活力型防护绿带公共厕所施工工程量清单（报价表）

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位：元


序号	项目名称	项目特征描述	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价（含3%税）	
							控制单价	金额合计
23	排水沟垫层模板	1. 构件类型：排水沟垫层 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，按施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。 单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	14.12	56.25	794.25
24	无障碍坡道	1. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C20商品砼 2. 面层厚度：80mm厚C20商品砼 3. 图集：18J812-8-B 4. 满足设计及规范要求	地基夯实、完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、混凝土运输、浇筑、振捣、养护、场内材料转运、刻纹机水泥混凝土路面刻防滑槽、完工料清等全部图示工作内容。 单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内，按实际水平投影面积计算。	m ²	4.8	12.42	59.62
25	台阶	1. 踏步高、宽：50*300mm 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C15 4. 图集：18J812-10-3C 5. 满足设计及规范要求	基底清理及夯实、完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、混凝土运输、浇筑、养护、砂浆的制作及运输、面砖切割铺设、扫缝、场内材料转运、完工料清等全部图示工作内容。 单价包含除混凝土、水泥、砂、防滑地砖材料外等全费用。	在设计范围内，按实际尺寸以台阶（包括最上层踏步外沿加300mm）水平投影面积计算。	m ²	2.25	93.91	211.30
26	无障碍坡道及台阶模板	1. 构件类型：无障碍坡道、台阶 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，按施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。 单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	6.41	87.01	557.73

神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作工程工程量清单（报价表）

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位：元

序号	项目名称	项目特征描述	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价（含3%税）	
							控制单价	金额合计
27	C25构造柱混凝土浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	完成该项工作（除甲供材料外）、所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内，按体积计算。	m ³	3.28	94.84	311.08
28	构造柱模板	1. 构件类型：构造柱 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	49.47	54.79	2710.46
29	过梁混凝土浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	完成该项工作（除甲供材料外）、所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内，按体积计算。	m ³	0.13	62.59	8.14
30	过梁模板	1. 构件类型：过梁 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	1.42	64.32	91.33
31	圈梁混凝土浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	完成该项工作（除甲供材料外）、所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内，按体积计算。	m ³	0.6	60.46	36.28



神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作

工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作 工程量清单（报价表）

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位：元

序号	项目名称	项目特征描述	工作内容	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价（含3%税）	
								控制单价	金额合计
32	圈梁模板	1. 构件类型：圈梁 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘合物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	6.17	54.82	338.24
33	现浇构件钢筋 HRB300 直 径≤φ10	1. 钢筋种类：HRB300 2. 钢筋规格：直径≤φ10 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、钢筋制作安装、焊接（绑扎）、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除钢筋材料外等全费用。	在设计范围内，按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算。	t	0.661	1106.69	731.52
34	现浇构件钢筋 HRB400 直 径≤φ10	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：直径≤φ10 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、钢筋制作安装、焊接（绑扎）、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除钢筋材料外等全费用。	在设计范围内，按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算。	t	4.941	1213.01	5993.48
35	现浇构件钢筋 HRB400 直 径φ12~16	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：直径φ12~16 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、钢筋制作安装、焊接（绑扎）、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除钢筋材料外等全费用。	在设计范围内，按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算。	t	4.143	1151.97	4772.61
36	现浇构件钢筋 HRB400 直 径>φ16	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：直径>φ16 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、钢筋制作安装、焊接（绑扎）、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除钢筋材料外等全费用。	在设计范围内，按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算。	t	4.067	1164.53	4736.14
37	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 槽口高度：4.3m	完成该项工作所需材料的租赁及运输、场内外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网的铺设、拆除脚手架后材料的堆放、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内，按建筑面积计算。	m ²	219.52	13.26	2910.84

神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作

工程清单（报价表）



单位：元

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

序号	项目名称	项目特征描述	工作内容	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价（含3%税）	
								控制单价	金额合计
38	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：4.3m, 单层	除梁板柱泵送混凝土外，其他工作所需的垂直运输费。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内，按建筑面积计算	m2	219.52	21.68	4759.19
三、屋面及防水工程									
39	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数：1层 3. 防水层做法：满足设计及规范要求 4. 综合单价已包含搭接部分，搭接不再单独计量。	完成该项工作（除甲供材料外）、所需辅材的采购及运输、清理基层、刷底油或基层处理剂、铺贴防水卷材、泛水和收头等处密封、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除3mmSBS改性沥青防水卷材厚材料外等全费用。	在设计范围内，按实际铺设面积计算。	m2	222.75	15.22	3390.26
40	水泥砂浆找平层	1. 找平层：1:3水泥砂浆找平层 2. 厚度：20mm	完成该项工作（除甲供材料外）、所需辅材的采购及运输、清理基层、砂浆的制作及运输、面层抹平、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除水泥、砂材料外等全费用。	在设计范围内，按实际铺设面积计算。	m2	206.8	11.88	2456.78
41	屋面找坡层	1. 刚性层厚度：30mm 2. 混凝土种类：LC5.0轻集料混凝土 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作（除甲供材料外）、所需辅材的采购及运输、清理基层、LC5.0轻集料混凝土运输、浇筑、养护、找坡、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除LC5.0轻集料混凝土材料外等全费用。	在设计范围内，按实际铺设面积计算。	m2	206.8	8.58	1774.34
42	屋面刚性层	1. 刚性层厚度：35mm 2. 混凝土种类：细石砼（内配Φ4@150mm*150mm钢筋网） 3. 混凝土强度等级：C20 4. 满足设计及规范要求	完成该项工作（除甲供材料外）、所需辅材的采购及运输、清理基层、细石砼运输、浇筑、养护、钢筋制安、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除细石混凝土、钢筋材料外等全费用。	在设计范围内，按实际铺设面积计算。	m2	206.8	22.38	4628.18
43	浅色涂料保护层	1. 基层类型：混凝土 2. 喷射涂料部位：屋顶 3. 腻子种类：防水腻子 4. 涂料品种、喷射遍数：两遍 5. 满足设计及规范要求	劳务协作单位提供完成该项工作所需的材料及运输、清扫、满刮腻子、打磨、刷（喷）涂料、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内，按实际铺设面积计算。	m2	206.8	22.38	4628.18

神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公厕所施工劳务协作

工程清单(报价表)

工程名称: 活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位: 元

序号	项目名称	项目特征描述	工作内容	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价(含3%税)	
								控制单价	金额合计
四、楼地面装饰工程									
44	C15混凝土垫层	1.厚度: 80mm 2.材料品种及比例: C15砼	完成该项工作(除甲供材料外);所需辅材的采购及运输、清理基层及夯实、混凝土运输、浇筑、养护、表面赶平、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内,按实际铺设地面面积计算。	m ²	50.3	8.36	420.51
45	1:3水泥砂浆找坡层	1.找平层材料种类、厚度: 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处50mm厚 2.综合单价中含水泥砂浆水灰比0.4结合层一道 3.其他要求: 满足设计及规范要求	完成该项工作(除甲供材料外);所需辅材的采购及运输、清理基层、砂浆的制作及运输、铺砂浆、抹平、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除水泥、砂材料外等全费用。	在设计范围内,按实际铺设地面面积计算。	m ²	50.3	15.45	777.14
46	地面丙纶防水卷材	1.卷材品种: 丙纶防水卷材 2.部位: 防水地面 3.其他要求: 满足设计及规范要求 4.综合单价已包含搭接部分,搭接不再单独计量。	完成该项工作(除甲供材料外);所需辅材的采购及运输、清理基层、各料、节点防水处理、刷底油或基层处理剂、铺贴防水卷材、收头处密封、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除丙纶防水卷材材料外等全费用	在设计范围内,按实际铺设地面面积计算。	m ²	50.3	15.12	760.54
47	C30细石混凝土刚性层	1.厚度: 50mm 2.材料品种及比例: C30细石砼	完成该项工作(除甲供材料外);所需辅材的采购及运输、清理基层、混凝土运输、浇筑、养护、表面赶平、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除细石混凝土材料外等全费用。	在设计范围内,按实际铺设地面面积计算。	m ²	50.3	6.93	348.58
48	橡胶改性沥青粘剂	1.防水膜品种: 橡胶改性沥青粘剂 2.涂膜厚度、遍数: 1遍 3.反边高度: 300mm 4.满足设计及规范要求	完成该项工作(除甲供材料外);所需辅材的采购及运输、清理基层、各料、节点防水处理、刷粘剂、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除橡胶改性沥青粘剂材料外等全费用。	在设计范围内,按实际铺设地面面积计算。	m ²	64.92	6.89	447.30

神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公厕施工劳务协作



工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位：元

序号	项目名称	项目特征描述	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价(含税)		
							控制单价	金额合计	
49	高分子防水涂料	1. 防水膜品种：高分子防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2遍 3. 反边高度：300mm 4. 满足设计及规范要求	单价包含除高分子防水涂料材料外等全费用。	在设计范围内，按实际铺设地面面积计算。	m ²	64.92	10.98	712.82	
50	100mm厚C20混凝土垫层	1. 厚度：100mm 2. 材料品种及比例：C20砼	单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内，按实际铺设面积计算。	m ²	150.26	4.39	659.64	
51	20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层材料种类、厚度：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 综合单价中包含水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 3. 其他要求：满足设计及规范要求	单价包含除水泥、砂浆材料外等全费用。	在设计范围内，按实际铺设面积计算。	m ²	150.26	9.89	1486.07	
52	墙面丙纶防水卷材	1. 卷材品种：丙纶防水卷材 2. 部位：卫生间翻边1500mm(墙) 3. 其他要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价已包含搭接部分，搭接不再单独计量。	单价包含除丙纶防水卷材材料外等全费用	在设计范围内，按实际铺设墙面面积计算。	m ²	69.31	11.19	775.58	
安全文明施工费：							1116.23元		
小 计									125858.02
一、砌筑工程									

(此单项所列金额，不计下序，计入投标报价总价)

神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作

工程量清单 (报价表)

工程名称: 活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位: 元

序号	项目名称	项目特征描述	工作内容	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价 (含3%税)	
								控制单价	金额合计
53	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15烧结普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆 3. 满足设计及规范要求	清理基槽及基坑、完成该项工作 (除甲供材料外) 所需辅材的采购及运输、砂浆的制作及运输、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容	单价包含除页岩多孔砖、水泥、砂材料外等全费用。	在设计范围内, 按体积计算。	m ³	2.81	180.99	508.58
54	页岩多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作 (除甲供材料外) 所需辅材的采购及运输、砂浆的制作及运输、外端单面原浆勾缝、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除页岩多孔砖、水泥、砂材料外等全费用。	在设计范围内, 按体积计算。	m ³	29.75	188.77	5615.91
55	页岩空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU5页岩空心砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作 (除甲供材料外) 所需辅材的采购及运输、砂浆的制作及运输、外端单面原浆勾缝、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除页岩空心砖、水泥、砂材料外等全费用。	在设计范围内, 按体积计算。	m ³	13.08	209.33	2738.04
56	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 钢丝网 2. 加固方式: 满足设计要求	劳务协作单位提供完成该项工作所需材料、材料运输、钢丝网的辅助及砌块、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内, 按面积计算。	m ²	16.33	13.23	216.05
57	女儿墙砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作 (除甲供材料外) 所需辅材的采购及运输、砂浆的制作及运输、场内材料转运、外端单面原浆勾缝、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除页岩多孔砖、水泥、砂材料外等全费用。	在设计范围内, 按体积计算。	m ³	2.49	188.77	470.04
二、混凝土及钢筋混凝土工程									
58	C15混凝土垫层浇筑	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15	完成该项工作 (除甲供材料外) 所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。(混凝土输送甲方负责)	单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内, 按体积计算。	m ³	8.8	63.78	561.26

神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作

工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作 工程量清单（报价表）

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位：元

序号	项目名称	项目特征描述	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价（含3%税）	
							控制单价	金额合计
59	垫层模板	1. 构件类型：垫层 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸、投标施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、清理模板粘结物及场内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。 单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	12.26	36.60	448.72
60	C30混凝土带形基础浇筑	1. 混凝土种类、商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。（混凝土输送甲方负责） 单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内，按体积计算。	m ³	2.23	58.33	130.08
61	带形基础模板	1. 构件类型：带形基础 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸、投标施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、清理模板粘结物及场内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。 单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	7.98	54.92	438.26
62	C30混凝土独立基础浇筑	1. 混凝土种类、商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。（混凝土输送甲方负责） 单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内，按体积计算。	m ³	27.68	48.10	1331.41


神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公厕所施工劳务协作

工程量清单 (报价表)

工程名称: 活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位: 元

序号	项目名称	项目特征描述	工作内容	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价 (含3%税)	
								控制单价	金额合计
63	独立基础模板	1. 构件类型: 独立基础 2. 模板类型: 木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内, 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	43.58	58.68	2557.27
64	C30混凝土矩形柱浇筑	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	完成该项工作 (除甲供材料外) 所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。(混凝土输送甲方负责)	单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内, 按体积计算。	m ³	8.78	66.38	582.82
65	矩形柱模板	1. 构件类型: 矩形柱 2. 模板类型: 木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内, 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	66.86	59.06	3948.75
66	C25混凝土构造柱浇筑	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	完成该项工作 (除甲供材料外) 所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内, 按体积计算。	m ³	4.5	94.84	426.78




神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公厕所施工劳务协作

工程——活力型防护绿带公厕所施工劳务协作 工程清单 (报价表)

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位：元

序号	项目名称	项目特征描述	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价 (含3%税)	
							控制单价	金额合计
67	构造柱模板	1. 构件类型：构造柱 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及场内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	68.36	54.79	3745.44
68	C30混凝土基础梁浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	完成该项工作 (除甲供材料外) 所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。(混凝土输送甲方负责)	在设计范围内，按体积计算。	m ³	24.75	52.42	1297.40
69	基础梁模板	1. 构件类型：基础梁 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及场内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	250.44	56.18	14059.72
70	C25混凝土洞口造型浇筑	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	完成该项工作 (除甲供材料外) 所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内，按体积计算。	m ³	0.25	87.40	21.85



神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作

工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作 工程数量清单 (报价表)

工程名称: 活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位: 元

序号	项目名称	项目特征描述	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价 (含3%税)	
							控制单价	金额合计
71	洞口造型模板	1. 构件类型: 洞口造型 2. 模板类型: 木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支撑方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 满足设计及施工验收规范	异形模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及场内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	在设计范围内, 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	6.47	104.10	673.53
72	女儿墙、矮墙压顶混凝土浇筑	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	完成该项工作 (除甲供材料外)、所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内, 按体积计算。	m ³	1.54	71.13	109.54
73	女儿墙、矮墙压顶模板	1. 构件类型: 女儿墙、矮墙压顶模板 2. 模板类型: 木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支撑方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及场内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	在设计范围内, 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	15.42	59.78	921.81
74	C30混凝土有梁板浇筑	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	完成该项工作 (除甲供材料外)、所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。(混凝土输送甲方负责)	在设计范围内, 按体积计算。	m ³	56.1	53.79	3017.62

神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公厕所施工劳务协作

工程清单(报价表)

工程名称: 活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位: 元

序号	项目名称	项目特征描述	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价(含税)	
							控制单价	金额合计
75	有梁板模板	1. 构件类型: 有梁板 2. 模板类型: 木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板投标综合考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。 单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内, 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	487.37	59.46	28979.02
76	过梁混凝土浇筑	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。 单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内, 按体积计算。	m ³	0.17	62.59	10.64
77	过梁模板	1. 构件类型: 过梁 2. 模板类型: 木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板投标综合考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。 单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内, 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	1.55	64.32	99.70
78	圈梁混凝土浇筑	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、混凝土浇筑、振捣、养护、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。 单价包含除混凝土材料外等全费用。	在设计范围内, 按体积计算。	m ³	0.33	60.46	19.95



神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作

工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作 工程清单(报价表)

工程名称: 活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位: 元

序号	项目名称	项目特征描述	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价(含税)	
							控制单价	金额合计
79	圈梁模板	1. 构件类型: 圈梁 2. 模板类型: 木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板投标综合考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	在设计范围内, 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	3.31	54.82	181.45
80	散水	1. 垫层材料种类、厚度: 100mm厚C20商品砼 2. 面层厚度: 60mm厚C20细石砼 3. 图集: 181812-7-1 4. 满足设计及规范要求	地基夯实、完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、混凝土运输、浇筑、振捣、养护、场内材料转运、变形缝的制作、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内, 按实际水平投影面积计算。	m ²	42.6	18.30	779.58
81	散水模板	1. 构件类型: 散水 2. 模板类型: 木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板投标综合考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	在设计范围内, 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	14.24	36.60	521.18
82	排水沟	1. 垫层材料种类、厚度: 100mmC10商品砼 2. 沟壁: M5水泥砂浆砌筑 3. 图集: 181812-4-1 4. 满足设计及规范要求	人工挖土、地基夯实、完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、混凝土运输、浇筑、振捣、养护、砂浆的制作及运输、运砖、砌砖、沟盖板铁篦子的运输及安装、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内, 按长度以米计算	m	74.6	83.31	6214.93

神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公厕所施工劳务协作

工程——活力型防护绿带公厕所施工工程量清单（报价表）

工程名称：活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位：元

序号	项目名称	项目特征描述	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价（含3%税）	
							控制单价	金额合计
83	排水沟垫层模板	1. 构件类型：排水沟垫层 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	14.92	56.25	839.25
84	无阻碍坡道	1. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C20商品砼 2. 面层厚度：80mm厚C20商品砼 3. 图集：18J1812-8-B 4. 满足设计及规范要求	地基夯实、完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、混凝土运输、浇筑、振捣、养护、场内材料转运、刻纹机水泥混凝土路面刻防滑槽、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内，按实际水平投影面积计算。	m ²	3.36	12.42	41.73
85	台阶	1. 踏步高、宽：50*300mm 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C15 4. 图集：18J1812-10-3C 5. 满足设计及规范要求	基底清理及夯实、完成该项工作（除甲供材料外）所需辅材的采购及运输、混凝土运输、浇筑、养护、砂浆的制作及运输、面砖切割铺设、扫缝、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内，按实际尺寸以台阶（包括最上层踏步外沿加300mm）水平投影面积计算。	m ²	4.51	93.91	423.53
86	无障碍坡道及台阶模板	1. 构件类型：无障碍坡道、台阶 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2013清单计价规范及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及施工验收规范	模板及支撑采购、制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等图示范围内所有工作内容。	在设计范围内，按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。	m ²	5.56	87.01	483.78



神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作

工程量清单 (报价表)

工程名称: 活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位: 元

序号	项目名称	项目特征描述	工作内容	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价 (含3%税)	
								控制单价	金额合计
87	现浇构件钢筋 HPB300 直 径≤φ10	1. 钢筋种类: HPB300 2. 钢筋规格: 直径≤φ10 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作 (除甲供材料外) 所需辅材的采购及运输、钢筋制作安装、焊接 (绑扎)、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除钢筋材料外等全费用。	在设计范围内, 按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算。	t	0.716	1106.69	792.39
88	现浇构件钢筋 HRB400 直 径≤φ10	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: 直径≤φ10 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作 (除甲供材料外) 所需辅材的采购及运输、钢筋制作安装、焊接 (绑扎)、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除钢筋材料外等全费用。	在设计范围内, 按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算。	t	5.437	1213.01	6595.14
89	现浇构件钢筋 HRB400 直 径φ12~16	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: 直径φ12~16 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作 (除甲供材料外) 所需辅材的采购及运输、钢筋制作安装、焊接 (绑扎)、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除钢筋材料外等全费用。	在设计范围内, 按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算。	t	4.167	1151.97	4800.26
90	现浇构件钢筋 HRB400 直 径>φ16	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: 直径>φ16 3. 满足设计及规范要求	完成该项工作 (除甲供材料外) 所需辅材的采购及运输、钢筋制作安装、焊接 (绑扎)、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除钢筋材料外等全费用。	在设计范围内, 按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算。	t	4.416	1164.53	5142.56
91	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.3m	完成该项工作所需材料的租赁及运输、场内外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网的铺设、拆除脚手架后材料的堆放、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内, 按建筑面积计算。	m ²	238.66	13.26	3164.63
92	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 4.3m, 单层	除梁板柱泵送混凝土外, 其他工作所需的垂直运输费。	单价包含完成该项工作的所有费用。	在设计范围内, 按建筑面积计算。	m ²	238.66	21.68	5174.15
三、屋面及防水工程									

神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作

工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作 工程量清单(报价表)

工程名称: 活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位: 元

序号	项目名称	项目特征描述	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价(含3%税)	
							控制单价	金额合计
93	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度: 3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数: 1层 3.防水层做法: 满足设计及规范要求 4.综合单价已包含搭接部分, 搭接不再单独计量。	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、清理基层、刷底油或基层处理剂、铺贴防水卷材、泛水和收头等处密封、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内, 按实际铺设面积计算。	m ²	239.14	15.22	3639.71
94	水泥砂浆找平层	1.找平层: 1:3水泥砂浆找平层 2.厚度: 20mm	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、清理基层、砂浆的制作及运输、面层抹平、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内, 按实际铺设面积计算。	m ²	219.54	11.88	2608.14
95	屋面找坡层	1.刚性层厚度: 30mm 2.混凝土种类: LC5.0轻集料混凝土 3.满足设计及规范要求	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、清理基层、LC5.0轻集料混凝土运输、浇筑、养护、找坡、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内, 按实际铺设面积计算。	m ²	219.54	8.58	1883.65
96	屋面刚性层	1.刚性层厚度: 35mm 2.混凝土种类: 细石砼(内配Φ4@150mm*150mm钢筋网) 3.混凝土强度等级: C20 4.满足设计及规范要求	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、清理基层、细石砼运输、浇筑、养护、钢筋制安、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内, 按实际铺设面积计算。	m ²	219.54	22.38	4913.31
97	浅色涂料保护层	1.基层类型: 混凝土 2.喷射涂料部位: 屋顶 3.腻子种类: 防水腻子 4.涂料品种、涂刷遍数: 两遍 5.满足设计及规范要求	劳务协作单位提供完成该项工作所需的材料及运输、清扫、满刮腻子、打磨、刷(喷)涂料、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内, 按实际铺设面积计算。	m ²	219.54	22.38	4913.31
四、楼地面工程								
98	C15混凝土垫层	1.厚度: 80mm 2.材料品种及比例: C15砼	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、清理基层及夯实、混凝土运输、浇筑、养护、表面找平、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内, 按实际铺设地面面积计算。	m ²	39.11	8.36	326.96

神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作

工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作 工程清单(报价表)

工程名称: 活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位: 元

序号	项目名称	项目特征描述	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价(含3%税)	
							控制单价	金额合计
99	1:3水泥砂浆找坡层	1.找平层材料种类、厚度: 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处50mm厚 2.综合单价中包含水泥砂浆灰比0.4结合层一道 3.其他要求: 满足设计及规范要求	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、清理基层、砂浆的制作及运输、铺砂浆、抹平、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内,按实际铺设地面面积计算。	m ²	39.11	15.45	604.25
100	地面丙纶防水卷材	1.卷材品种: 丙纶防水卷材 2.部位: 防水地面 3.其他要求: 满足设计及规范要求 4.综合单价已包含搭接部分,搭接不再单独计量。	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、清理基层、各料、节点防水处理、刷底油或基层处理剂、铺贴防水卷材、收头处密封、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内,按实际铺设地面面积计算。	m ²	39.11	15.12	591.34
101	C30细石混凝土刚性层	1.厚度: 50mm 2.材料品种及比例: C30细石砼	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、清理基层、混凝土运输、浇筑、养护、表面赶平、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内,按实际铺设地面面积计算。	m ²	39.11	6.93	271.03
102	橡胶改性沥青粘剂	1.防水膜品种: 橡胶改性沥青粘剂 2.涂膜厚度、遍数: 1遍 3.反边高度: 300mm 4.满足设计及规范要求	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、清理基层、各料、节点防水处理、刷粘剂、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内,按实际铺设地面面积计算。	m ²	52.5	6.89	361.73
103	高分子防水涂料	1.防水膜品种: 高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数: 2遍 3.反边高度: 300mm 4.满足设计及规范要求	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、清理基层、各料、节点防水处理、刷防水涂料、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内,按实际铺设地面面积计算。	m ²	52.5	10.98	576.45
104	100mm厚C20混凝土垫层	1.厚度: 100mm 2.材料品种及比例: C20砼	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、清理基层及夯实、混凝土运输、浇筑、养护、表面赶平、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	在设计范围内,按实际铺设面积计算。	m ²	143.1	4.39	628.21



神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带公共厕所施工劳务协作

工程——工程量清单(报价表)

工程名称: 活力型防护绿带【厕所土建工程】

单位: 元

序号	项目名称	项目特征描述	工作内容	费用组成	计量规则	计量单位	工程量	控制价(含3%税)	
								控制单价	金额合计
105	20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1.找平层材料种类、厚度: 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.综合单价中包含水泥砂浆灰比0.4+0.5结合层一道 3.其他要求: 满足设计及规范要求	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、清理基层、砂浆的制作及运输、铺砂浆、抹平、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除水泥、砂浆材料外等全费用。	在设计范围内,按实际铺设面积计算。	m ²	143.1	9.89	1415.26
106	墙面丙纶防水卷材	1.卷材品种: 丙纶防水卷材 2.部位: 卫生间翻边1500mm(墙) 3.其他要求: 满足设计及规范要求 4.综合单价已包含搭接部分, 搭接不再单独计量。	完成该项工作(除甲供材料外)所需辅材的采购及运输、清理基层、各料、节点防水处理、刷底油或基层处理剂、铺贴防水卷材、收头处密封、场内材料转运、工完料清等全部图示工作内容。	单价包含除丙纶防水卷材材料外等全费用	在设计范围内,按实际铺设墙面面积计算。	m ²	63.28	11.19	708.10
五、其他工程									
安全文明施工费									
小 计							1190.64元		
控制总价: 260886.96元(含安全文明施工费2306.87元)							(此单项所列金额, 不予下浮, 计入投标报价总价)		
除安全文明施工费外, 其报价在控制价的基础上整体下浮: _____ % (大写: 下浮百分之_____)							135028.94		

备注: 1. 上述报价包含人工费、辅材费(钢管、扣件、顶托、模板、螺杆、钉子、铁丝、照明等耗材费用)、小型机具费(发电设备、电锯、抽水机、振捣设备、模板加工设备、打夯机、拌和设备等费用)、施工场地范围内材料转运及上下车费、缺陷修复费、保险费、水费、电费、食宿费、交通费、管理费、规费、措施费、税费(税率为3%, 若遇国家税收政策调整, 按照调整后的税率开具发票, 合同价作相应调整)、利润等除甲供材料外等总成本项目工程量清单(报价表)所示范围内的全部施工内容所需的一切费用。

2. 需要说明的其他事项: _____

3. 参与询价人员签字: _____

报价单位: _____ (盖章)

技术负责人及联系电话: _____